



ANEXO I

01. PROJETO BÁSICO

(Memoriais descritivos e justificativas técnicas).

02. ORÇAMENTO BÁSICO

(Planilha orçamentária).

03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro).



MS



SCDWEB - FUNASA/MS
UP - SUEST-CE
25140.007-157/15-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE

Rua do-Cruzeiro, nº 244, Bairro: Centro, Independência-CE | CEP: 63640-000 | Telefone: (88) 3675-1244 | Fax: (88) 3675-1258

Ofício N.º 16.09.001/2015.

Independência(CE), 16 de setembro de 2015.

Exmo. Sr.,

Vimos, através do presente, encaminhar documentação técnica de engenharia referente a Proposta SICONV nº 025143/2015 que trata de Melhorias Habitacionais no Município de Independência-CE.

A documentação ora encaminhada é a seguinte:

- Plantas, orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, croquis de localização, relação de beneficiários com coordenadas GPS, ART de projeto e orçamento e plano de trabalho.

Na certeza do pronto esclarecimento a V.Sa, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Luiz Valerim Coutinho
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
LEONILDO PEIXOTO FARIAS
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA
FORTALEZA-CE

A Eq. de S. S. S. S.
PI no município.
Son T, 17/09/15.

Récio Ellery Araújo
CHEFE SUBSTITUTO DA DIESP
FUNASA - SUEST/CE
SIAPE 0470609

INDEPENDÊNCIA
Atitude e Trabalho



 CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	ART ELETRÔNICA ART Nº. 060744006600484
---	---

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Dados do Contratado

Nome do Profissional	RNP	CPF
FERNANDO NEY TEIXEIRA FERNANDES	0607440066	5232413387
Títul(o)s de Profissional		
Engenheiro CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		
Nome da Empresa Contratada	CNPJ	
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X	X.X.X.X	

Dados da Contratante

Nome da Contratante	CPF / CNPJ
Prefeitura Municipal de Independência	07982028000110
Endereço do Contratante	CEP / Telefone
Rua. Do Brazero, 744 - Centro - INDEPENDENCIA/CE	53640000 / (98)36751244

Dados da Obra ou Serviço

Nome do Proprietário	CPF / CNPJ
Prefeitura Municipal de Independência	07982028000110
Endereço da Obra ou Serviço	CEP / Telefone
Unidade de Aprox Zona Rural - INDEPENDENCIA/CE	53640000 / (98)36751244

Tipo da ART	Participação	Nº. ART Vinculada	Profissional
Vinculada	Coautor	060744006600484	FERNANDO NEY TEIXEIRA FERNANDES

Dados do Contrato

Nº Auto / Relatório Fiscalização	Previsão início	Previsão de Término	Valor da Obra ou Serviço
127/10/2018	12/10/2018	07/07/2016	R\$ 40584,49

Classificação da ART

Atividade Técnica	Classificação	Nível	Subatividade	Subnível
10 - Exercício de cargo de função técnica	10899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	Atuação	10	10.1
X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X
X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X
X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X
X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X
X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X	X.X.X.X

Informações complementares
 Essa ART é parte do objeto e orçamento de melhoria da unidade habitacional na localidade de Araujo localizada na cidade de INDEPENDENCIA/CE, inscrita no nº. 060744006600484 do CREA-CE. O profissional responsável por esta obra é o Engenheiro Civil Fernando Ney Teixeira Fernandes, inscrito no Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará sob o nº. 5232413387. Este documento declara a responsabilidade técnica do profissional em nome do CREA-CE e do profissional responsável por esta obra, conforme exigido pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT NBR 9062:2004 e da Lei nº. 5.296 de 2 de dezembro de 2004.

INDEPENDENCIA/CE	07/07/2016	 Assinatura do Profissional	Assinatura da Contratante
------------------	------------	---	---------------------------

Este documento anota perante o CREA-CE, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal celebrado entre as partes em 07/07/2016.

Importante
 O preenchimento da ART é de inteira responsabilidade do profissional, devendo ser observada a publicação constante no Manual Técnico dos serviços cadastrados através do site das atividades do profissional. A ART só terá validade quando estiver inscrita no sistema de controle de ARTs do CREA-CE e quando o profissional responsável por esta obra estiver inscrito no Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará sob o nº. 5232413387.

jfh

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO IV



1 - Nome do Órgão ou Entidade Convenente, conforme contido no Cartão do CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA			
2 - CNPJ	3 - Exercício	4 - UF	5 - Nº do Processo
07.982.028/0001-10	2015	CE	
6 - DDD	7 - Fone	8 - Fax	9 - E-mail
88	3675-1242	3675-1258	prefeitura@independencia.ce.gov.br
10 - Nome do Banco Conveniado		11 - Nº do Banco Conveniado	
Banco do Brasil		001	
12 - Agência		13 - Praça de Pagamento	14 - UF
1071-5		INDEPENDENCIA	CE
Conta: 178586			
15 - Recurso Orçamentário		16 - Emenda Nº	
1. Programa ()			
2. Emenda ()			
17 - Programa			
Melhoria habitacional para prevenção da Doença de Chagas			
18 - Descrição do Objeto			
Prevenção e combate à Doença de Chagas			
19 - Justificativa da Proposição			
Localidade com alto índice de infestação da doença de chagas			
20 - Objetivos/Resultados			
Esse projeto tem por objetivo a restauração de unidades habitacionais para combater a Doença de Chagas			
21 - Acompanhamento			
22 - População do Município, segundo o último censo do IBGE (www.ibge.gov.br)			
23 - Autenticação			

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
20/08/2015	Luis Valterlim Coutinho	X <i>Luis Valterlim Coutinho</i>



lv

Anexo IV - Descrição Sumária



Campos 3 e 4 – Exercício e UF: Ano correspondente à solicitação dos recursos e a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a sede do Órgão ou Entidade Proponente.

Campo 10 – Nome do Banco Conveniado: Obter na descrição do Campo 11, a seguir.

Campo 11 – Número do Banco Conveniado: Para movimentação dos recursos, utilizar um dos agentes financeiros cadastrados no Gescon.

Campos 12 a 14 – Agência, Praça de Pagamento e UF: Código e nome da Agência, localização da praça e a sigla da Unidade da Federação em que serão realizados os pagamentos.

Campo 15 – Recurso Orçamentário: Indicar a origem dos recursos: 1. Programa: recursos indicados previamente no projeto de lei orçamentária original do MS; e 2. Emenda: recursos originários de emendas aprovadas pelo Congresso Nacional.

Campo 17 – Programa: Programa em que se enquadra o projeto, em consonância com o disposto no Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios <www.fns.saude.gov.br>.

Campo 18 – Descrição do Objeto: Sucinta descrição do objeto que se pretende alcançar com o financiamento do projeto.

Campo 19 – Justificativa da Proposição: Motivos que levaram à apresentação da proposta na forma, condições, especificações e detalhamentos nela contidos, juntamente com dados estatísticos das condições de saúde da população e outros complementares, inclusive, se for o caso, informações pertinentes à execução de obras civis e de engenharia.

Campo 20 – Objetivos/Resultados: Descrever os resultados obtidos com o termino do projeto, apartir do pressuposto de os mesmos terem sidos alcançados.

Campo 21 – Acompanhamento: Indicar medidas que permitam analisar as mudanças e mensurar os resultados da execução do projeto nos serviços e na saúde da população.

JH

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO VI

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ						2- Ação		3- Nº do Processo	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA						MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS			
CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	4- Ano	5- Meta	6 - Mês						
	2015	1	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
							200.000,00		
	2016		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
							200.000,00		
	7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00)							400.000,00	
PROponente (EM R\$ 1,00)	8- Ano	9- Meta	10 - Mês						
	2015		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
							2.920,74		
	2016		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
							2.920,75		



11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R\$ 1,00)	5.841,49
12- Total Geral dos Recursos (Em R\$ 1,00)	405.841,49

13 - Autenticação do Proponente		14 - Aprovação da Concedente	
Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Nome da Concedente	
	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente da Concedente	
	<i>[Handwritten Signature]</i>		



[Handwritten mark]

Anexo VI - Descrição Sumária



Campo 2 – Ação: Ação que será beneficiada com os recursos a serem repassados.

Campo 4 – Ano: Exercício em que o órgão ou entidade proponente deverá receber os recursos do Ministério da Saúde para execução da(s) meta(s) enumerada(s) no campo 06 do Anexo V.

Campo 5 – Meta: Mesma numeração atribuída a cada meta no campo 4 do Anexo V.

Campo 6 – Mês: Valor da parcela que o órgão ou entidade proponente deverá receber do Ministério da Saúde, em cada mês do ano, do total correspondente a cada meta a ser executada.

Campo 7 – Total Acumulado de Recursos da Concedente: Soma dos valores das parcelas mensais que o órgão ou entidade proponente deverá receber do Ministério da Saúde.

Campo 8 – Ano: Exercício em que o órgão ou entidade proponente disponibilizará recursos próprios, a título de contrapartida, para a execução da(s) meta(s) enumerada(s) no campo 06 do Anexo V.

Campo 9 – Meta: Mesma numeração atribuída a cada meta no campo 4 do Anexo V.

Campo 10 – Mês: Valor da parcela que o órgão ou entidade proponente disponibilizará, como contrapartida, em cada mês do ano, do total correspondente a cada meta a ser executada.

Campo 11 – Total Acumulado de Recursos do Proponente: Soma das parcelas mensais que o órgão ou entidade proponente disponibilizará como contrapartida.

Campo 12 – Total Geral dos Recursos: Soma dos valores dos campos 7 e 11.

MS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO - ANEXO V

I - Identificação do Proponente

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	2 - Ação MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS	3 - Nº do Processo
--	---	--------------------

II - Cronograma de Execução

4 - Meta	5 - Etapa/Fase	6 - Especificação	7 - Indicador Físico		8 - Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	Qtde.	Início	Término
1		MELHORIA HABITACIONAL PRA A PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			11/2015	12/2017
	1	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	20	11/2015	12/2017
	2	PLACA DA OBRA	UNIDADE	1	11/2015	12/2017

III - Plano de Aplicação

9 - Natureza da Despesa	10 - Especificação	11 - Concedente	12 - Proponente	13 - Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1,00)
	Corrente			
	Consultoria			
	Contribuição Social (Órgãos Federais)			
	Diárias			
	Material de Consumo			

Julia



	Passagens			
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Reforma Adequação (Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica)			
	Subtotal desta Categoria Econômica			
	Capital			
	Construção Nova	400.000,00	5.841,49	405.841,49
	Conclusão			
	Ampliação			
	Equipamento e Material Permanente			
	Subtotal desta Categoria Econômica			
	14 - TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente	400.000,00	5.841,49	405.841,49

IV - Contrapartida de Bens e Serviços Mensuráveis

15 - Total de Bens e Serviços Mensuráveis	16 - Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis

V - Autenticação

W

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Walter Costa</i>	<i>X</i>



Anexo V - Descrição Sumária

Campo 2 – Ação: Ação a ser beneficiada com os recursos a serem repassados.

Campo 4 – Meta: Número de ordem dos elementos, metas, que compõem o objeto.

Campo 5 – Etapa/Fase: Seqüência de cada uma das etapas ou fases em que se pode dividir a execução de uma meta.

Campo 6 – Especificação (Cronograma de Execução): Elementos característicos da meta, etapa ou fase. Ex: Meta: 1. Construção de Unidade de Saúde; Etapas/Fases: 1.1. Fundações, 1.2. Alvenaria, 1.3. Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e conclusão.

Campo 7 – Indicador Físico: Refere-se à qualificação física do produto de cada meta, etapa ou fase. Unidade de medida: indicar a que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa ou fase. Quantidade: indicar aquela prevista para cada unidade de medida.

Campo 8 – Previsão de Execução: Refere-se ao período de execução da meta, etapa ou fase. Início: data referente ao início de execução da meta, etapa ou fase. Término: data referente ao término de execução da meta, etapa ou fase.

Campo 10 – Especificação (Plano de Aplicação): Correlacionada com o respectivo código do elemento de despesa correspondente à aplicação dos recursos orçamentários.

Campos 11 e 12 – Concedente/Proponente: Valores de despesa corrente (de custeio) e de capital (investimento) do projeto a serem custeados com recursos originários do MS (Campo 11) e os que correrão à conta do órgão ou entidade, a título de contrapartida (Campo 12).

Campo 13 – Subtotal por Natureza de Gasto: Somatórios dos valores das despesas correntes e de capital (Campos 11 + 12).



mt



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE

ITENS	OBRAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00	JOSE WAGNER OLIVEIRA MACEDO	UN	1.00	5.006,91	5.006,91
2.00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	UN	1.00	27.762,28	27.762,28
3.00	PEDRO CICERO DE MACEDO	UN	1.00	2.325,25	2.325,25
4.00	RAILDA CANUTO DA SILVA	UN	1.00	19.041,73	19.041,73
5.00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	UN	1.00	10.548,66	10.548,66
6.00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1.00	6.818,89	6.818,89
7.00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1.00	22.316,00	22.316,00
8.00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	UN	1.00	10.389,01	10.389,01
9.00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	UN	1.00	14.305,01	14.305,01
10.00	FRANCISCA DAS CHAGAS	UN	1.00	25.706,01	25.706,01
11.00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	UN	1.00	20.205,70	20.205,70
12.00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	UN	1.00	18.121,78	18.121,78
13.00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	UN	1.00	23.747,38	23.747,38
14.00	NILA CARIRE DE SOUSA	UN	1.00	24.894,73	24.894,73
15.00	RAIMUNDO ALVES NETO	UN	1.00	55.049,98	55.049,98
16.00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	UN	1.00	21.888,28	21.888,28
17.00	MARIANA ROSA DA SILVA	UN	1.00	25.481,05	25.481,05
18.00	MARIA CAMILO LIRA	UN	1.00	29.371,79	29.371,79
19.00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	UN	1.00	17.736,81	17.736,81
20.00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	UN	1.00	25.124,24	25.124,24
	TOTAL GERAL				405.841,49

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro Independência-CE CEP 63640-000
TEL: (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ: 07 982 028/0001-10
E-mail: prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site: www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.00	JOSE WAGNER OLIVEIRA MACEDO	R\$	5 006,91	0,00	0,00
		%	100%	0%	0%
2.00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	R\$	27 762,28	0,00	0,00
		%	100%	0%	0%
3.00	PEDRO CICERO DE MACEDO	R\$	2 325,25	0,00	0,00
		%	100%	0%	0%
4.00	RAILDA CANUTO DA SILVA	R\$	19 041,73	0,00	0,00
		%	100%	0%	0%
5.00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	R\$	10 548,66	0,00	0,00
		%	100%	0%	0%
6.00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	R\$	6 818,89	0,00	0,00
		%	0%	100%	0%
7.00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	R\$	0,00	22 316,00	0,00
		%	0%	100%	0%
8.00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	R\$	0,00	10 389,01	0,00
		%	0%	100%	0%
9.00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	R\$	0,00	14 305,01	0,00
		%	0%	100%	0%
10.00	FRANCISCA DAS CHAGAS	R\$	0,00	25 706,01	0,00
		%	0%	100%	0%
11.00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	R\$	0,00	20 205,70	0,00
		%	0%	100%	0%
12.00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	R\$	0,00	18 121,78	0,00
		%	0%	0%	100%
13.00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	R\$	0,00	0,00	23 747,38
		%	0%	0%	100%
14.00	NILA CARIRÉ DE SOUSA	R\$	0,00	0,00	24 894,73
		%	0%	0%	100%
15.00	RAIMUNDO ALVES NETO	R\$	0,00	0,00	55 049,98
		%	0%	0%	100%
16.00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	R\$	0,00	0,00	21 888,28
		%	0%	0%	100%
17.00	MARIANA ROSA DA SILVA	R\$	0,00	0,00	25 481,05
		%	0%	0%	100%
18.00	MARIA CAMILO LIRA	R\$	0,00	0,00	29 371,79
		%	0%	0%	100%
19.00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	R\$	0,00	0,00	17 736,81
		%	0%	0%	100%
20.00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	R\$	0,00	0,00	25 124,24
		%	0%	0%	100%
	TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	71.503,72	111 043,51	223.294,26
	PERCENTUAL	%	17,62%	27,36%	55,02%
	TOTAL DA OBRA				405.841,49



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.733,58
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	288,93	1.733,58
1.00		REVESTIMENTO				2.271,95
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	91,87	2,57	236,11
1.2	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	91,87	22,16	2.035,84
TOTAL SEM BDI						4.005,53
BDI 25%						1.001,38
TOTAL GERAL						5.006,91



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				7.900,06
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	118,78	22,31	2.649,98
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	118,78	44,20	5.250,08
2.00		REVESTIMENTO				14.309,76
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	578,64	2,57	1.487,10
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 B, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	578,64	22,16	12.822,66
TOTAL SEM BDI						22.209,82
BDI 25%						5.552,46
TOTAL GERAL						27.762,28

Paço Municipal Alceu Vieira Coutinho
Rua do Cruzeiro, nº 244, Centro, Independência-CE CEP 63640-000
TEL (88) 3675 1244 / FAX (88) 3675 1258
CNPJ 07 982 028/0001-10
E-mail prefeitura@independencia.ce.gov.br
Site www.independencia.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): PEDRO CICERO DE MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		REVESTIMENTO				1.860,20
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,22	2,57	193,32
1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	75,22	22,16	1.666,88
TOTAL SEM BDI						1.860,20
BDI 25%						465,05
TOTAL GERAL						2.325,25

1
15/8



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
CABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAILDA CANUTO DA SILVA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				4.637,07
1 1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	69,72	22,31	1.555,41
1 2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	69,72	44,20	3.081,62
2.00		REVESTIMENTO				10.596,31
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	428,48	2,57	1.101,19
2 2	87529	MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	428,48	22,16	9.495,12
TOTAL SEM BDI						15.233,38
BDI 25%						3.808,35
TOTAL GERAL						19.041,73

JK



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESCONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				2.655,08
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	39.92	22.31	890.62
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	39.92	44.20	1.764.46
2.00		REVESTIMENTO				5.783,85
2.1	8/878	CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLUHER DE BORDO, ARGAMASSA TRACO 1:3:3	M2	233.88	2.57	601.07
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	233.88	22.16	5.182.78
TOTAL SEM BDI						8.438.93
BDI 25%						2.109.73
TOTAL GERAL						10.548.66



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				3.123,31
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	46 96	22 31	1 047 68
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	46 96	44 20	2 075,63
2.00		REVESTIMENTO				2.331,80
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	94 29	2 57	242 33
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94 29	22 16	2 089 47
TOTAL SEM BDI						5.455,11
BDI 25%						1.363,78
TOTAL GERAL						6.818,89

116



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				7.286,17
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	109.55	22.31	2.444.06
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	109.55	44.20	4.842.11
2.00		REVESTIMENTO				10.566,63
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM CÔLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	427.28	2.57	1.098.11
2.2	87529	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	427.28	22.16	9.468.52
TOTAL SEM BDI						17.852,80
BDI 25%						4.463,20
TOTAL GERAL						22.316,00

JK



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO




OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSE DAS CHAGAS LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				2.951,72
1 1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	44 38	22 31	990 12
1 2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM PREPARO MANUAL	M2	44 38	44 20	1 961 60
2.00		REVESTIMENTO				5.359,49
2 1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	216.72	2 57	556 97
2 2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	216.72	22 16	4 802 52
TOTAL SEM BDI						8.311,21
BDI 25%						2.077,80
TOTAL GERAL						10.389,01

JK



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				3.294,24
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL. E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	49.53	22.31	1.105.01
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM PREPARO MANUAL	M2	49.53	44.20	2.189.23
2.00		REVESTIMENTO				8.149,77
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	329.55	2.57	846.94
2.2	87529	MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	329.55	22.16	7.302.83
TOTAL SEM BDI						11.444,01
BDI 25%						2.861,00
TOTAL GERAL						14.305,01

JK



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				7.182,42
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	107,99	22,31	2.409,26
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	107,99	44,20	4.773,16
2.00		REVESTIMENTO				13.382,39
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	541,14	2,57	1.390,73
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	541,14	22,16	11.991,66
TOTAL SEM BDI						20.564,81
BDI 25%						5.141,20
TOTAL GERAL						25.706,01



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				5.105,31
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	76,76	22,31	1.712,52
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	76,76	44,20	3.392,79
2.00		REVESTIMENTO				11.059,25
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	447,20	2,57	1.149,30
2.2	87529	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA FM ARGAMASSA TRACO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	447,20	22,16	9.909,95
TOTAL SEM BDI						16.164,56
BDI 25%						4.041,14
TOTAL GERAL						20.205,70



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): FRANCIMAR CANUTO VERAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				4.870,53
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	73,23	22,31	1.633,76
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	73,23	44,20	3.236,77
2.00		REVESTIMENTO				9.626,89
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	389,28	2,57	1.000,45
2.2	87529	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 -	M2	389,28	22,16	8.626,44
TOTAL SEM BDI						14.497,42
BDI 25%						3.624,36
TOTAL GERAL						18.121,78

Handwritten initials or mark.



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ CANUTO DE FRANÇA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				6.850,53
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	103 00	22 31	2 297 93
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM. PREPARO MANUAL	M2	103 00	44 20	4 552 60
2.00		REVESTIMENTO				12.147,37
2 1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	491 20	2 57	1 262 38
2 2	87529	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	491 20	22 16	10 884 96
TOTAL SEM BDI						18.997,90
BDI 25%						4 749,48
TOTAL GERAL						23 747,38



GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): NILA CARIRÉ DE SOUSA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1.00		PISO				6.885,78
1.1	-73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL E=5CM. PREPARO COM BETONEIRA	M2	103.53	22.31	2.309,75
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA). COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM PREPARO MANUAL	M2	103.53	44.20	4.576,03
2.00		REVESTIMENTO				13.030,00
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	529.03	2.47	1.306,70
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	529.03	22.16	11.723,30
TOTAL SEM BDI						19.915,78
BDI 25%						4.978,95
TOTAL GERAL						24.894,73