



R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP

Rua Deusdedit Costa Souza,, 565-A, Bairro: Coco - Fortaleza - CE, CEP:60192-460

CNPJ: 07.279.114/0001-61 Fone / Fax: (85) 30677905 / 87016978

E-mail: rmeiraengenharia@hotmail.com



ANEXO-II - PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
Comissão Permanente de Licitação
INDEPENDÊNCIA/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas.; nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº EJTP001/19**, cujo objeto é a **IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE**, pelo preço global **R\$345.266,14 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-Ce, 11 de setembro de 2019


R MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ:07279114/0001-61
ENGº CIVIL RUY ARAUJO MEIRA - ADMINISTRADOR
CPF: 251124226-53 - RG 26728DMG





TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
 IM PLANTACÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO M UNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

ITEM	COMP	SERVIÇO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.137,80								
1.1								3.137,80
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	355,55	451,02	2.706,09
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.539,00	0,22	0,28	431,71
2 ESCAVACÕES/FUNDAÇÃO 9.102,43								
2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA 2.476,48								
2.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME SEM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017	SINAPI	M3	10,08	193,68	245,68	2.476,48
2.2 EMBASAMENTO 6.625,95								
2.2.1	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M3	10,08	518,20	657,34	6.625,95
3 GRAMADO 317.771,90								
3.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 317.771,90								
3.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	230,85	69,43	88,07	20.331,55
3.1.2	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	SINAPI	M3	184,68	68,01	111,64	20.617,80
3.1.3	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	SINAPI	M3	30,78	71,90	91,21	2.807,29
3.1.4	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	1.539,00	0,84	1,07	1.639,86
3.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	1.539,00	17,83	22,62	34.808,10
3.1.6	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	SEINFRA	CJ	1,00	2.171,15	2.754,10	2.754,10
3.1.6	C4649	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, C/ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNEC. E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.539,00	120,28	152,58	234.813,20
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.934,16								
4.1 LIMPEZA GERAL 1.934,16								
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.539,00	0,99	1,26	1.934,16
5 ADMINISTRAÇÃO 13.319,85								
5.1	COMPO	ADMINISTRAÇÃO	PRÓPRIA	UNID	1,00	10.500,48	13.319,86	13.319,85

TOTAL GERAL C/ BDI R\$

345.266,14

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$345.266,14 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07279114/0001-61
 ENG. CIVIL RUY FRALDO MEIRA - ADMINISTRADOR
 CPF: 258.24228-53 - RG: 26178204MS

3137,80
 2706,09
 431,71
 -9.102,43
 2476,48
 6625,95
 -315.0356
 20331,55
 20617,80
 2807,29
 1639,86
 34808,10
 2754,10
 234813,20
 1934,16
 13319,85
 13.319,81
 342.534,07

(Handwritten signatures and initials)

TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
 IM PLANTAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM CAM
 PO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
 INDEPENDÊNCIA-CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRICÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$	%	MESES						
				%	1	%	2	%	3	TOT. PARCELA
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.137,80	0,91%	100,00%	3.137,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.137,80
2,0	ESCAVAÇÕES/FUNDAÇÃO	9.102,43	2,64%	100,00%	9.102,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9.102,43
3,0	GRAMADO	317.771,90	92,04%	0,00%	0,00	50,00%	158.885,95	50,00%	158.885,95	317.771,90
4,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.934,16	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.934,16	1.934,16
5,0	ADMINISTRAÇÃO	13.319,85	3,86%	30,00%	3.995,96	35,00%	4.661,95	35,00%	4.661,95	13.319,85
TOTALS SIMPLES		345.266,14	100,00%	4,70%	16.236,19	47,37%	163.547,90	47,93%	165.482,06	345.266,14
TOTALS ACUMULADOS				4,70%	16.236,19	52,07%	179.784,08	100,00%	345.266,14	

FORTALEZA-CE, 11/09/2019


 R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07279114/0001-61
 ENGº CIVIL RUY ARAUJO MEIRA - ADMINISTRADOR
 CPF: 251124228-53 - RG 287280IMG





TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
IM PLANTAÇÃO DE GRAM ADO SINTÉTICO EM CAM PO DE FUTEBOL NA SEDE DO M UNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE
COMPOSIÇÕES

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

P. ADOTADO: 355,55

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,13	17,13
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,32	26,64
TOTAL MÃO DE OBRA					43,77
MATERIAIL					
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,0000	5,13	5,13
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4,0000	4,73	18,93
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22" DE *2.0 X 1.125" M	M2	1,0000	284,09	284,08
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	13,18	1,44
TOTAL MATERIAL					309,58
SERVIÇO					
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	220,60	2,20
TOTAL SERVIÇO					2,20
TOTAL SIMPLES					355,55
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					355,55

96526 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGÁ BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017

PREÇO ADOT 193,68

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1120	17,22	88,02
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9330	13,32	105,66
TOTAL DA MÃO DE OBRA					193,68
TOTAL SIMPLES					193,68
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					193,68

96474 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

P. ADOTADO: 518,20

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000	17,22	120,54
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000	13,32	93,24
TOTAL MÃO DE OBRA					213,78
MATERIAIS					
7258	TIJOLO CERÁMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	795	0,26	206,03
TOTAL MATERIAIS					206,03
SERVIÇO					
87335	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO. MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 06/2014	M3	0,2850	345,24	98,39
TOTAL SERVIÇO					98,39
TOTAL SIMPLES					518,20
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					518,20

73902/001 - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

P. ADOTADO: 88,01

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	13,32	33,30
TOTAL MÃO DE OBRA					33,30
MATERIAIS					
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR. SEM FRET	M3	1,1000	49,74	54,71
TOTAL MATERIAIS					54,71
TOTAL SIMPLES					88,01
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					88,01

33817/001 - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

P. ADOTADO: 71,90

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	13,32	17,31
TOTAL MÃO DE OBRA					17,31
MATERIAIS					
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,15	47,48	54,59
TOTAL MATERIAIS					54,59
TOTAL SIMPLES					71,90
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					71,90

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

M2

Handwritten signatures and initials, including '4/9'.



TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
IM PLANTACÃO DE GRAM ADO SINTÉTICO EM CAM PO DE FUTEBOL NA SEDE DO M UNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

COMPOSIÇÕES

P. ADOTADO: 17,83

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718	17,22	4,68	
88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741	13,32	0,98	
					TOTAL MÃO DE OBRA	5,66
SERVIÇO						
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇÃO 14,5.4.5 (CIMENTO- AREIA MÉDIA' BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,0565	215,52	12,17	
					TOTAL SERVIÇO	12,17
					TOTAL SIMPLES	17,83
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					VALOR BDI	0,00
					TOTAL GERAL	17,83

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

M2

P. ADOTADO: 0,22

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	59,81	0,05	
10758	NIVEL (CHP)	H	0,002	0,20	0,01	
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	0,10	0,01	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	0,07
MÃO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	0,004	0,0035	14,52	
12382	NIVELADOR	H	0,0020	21,46	0,04	
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	28,70	0,06	
					TOTAL DA MÃO DE OBRA	0,15
					TOTAL SIMPLES	0,22
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					BDI	0,00
					TOTAL GERAL	0,22

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

M3

P. ADOTADO: 69,43

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0350	108,99	3,81	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIO HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,95	1,32	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	5,13
MÃO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	1,050	13,21	13,87	
					TOTAL DA MÃO DE OBRA	13,87
MATERIAIS						
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,100	45,85	50,43	
					TOTAL MATERIAIS	50,43
					TOTAL SIMPLES	69,43
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					VALOR BDI	0,00
					TOTAL GERAL	69,43

C0822 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO

M2

P. ADOTADO: 0,84

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MATERIAIS						
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0110	77,07	0,84	
					TOTAL MATERIAIS	0,84
					TOTAL SIMPLES	0,84
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					VALOR BDI	0,00
					TOTAL GERAL	0,84

C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL

CJ

P. ADOTADO: 2.171,15

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MÃO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	3,5	17,83	62,41	
12543	SERVENTE	H	5,5	13,21	72,66	
					TOTAL MÃO DE OBRA	135,06
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2300	54,82	12,60	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	105,0000	0,46	48,14	
11138	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,0000	1.954,51	1.954,50	
11605	PEDRISCO	M3	0,3000	69,53	20,85	
					TOTAL MATERIAIS	2.036,09
					TOTAL SIMPLES	2.171,15
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					VALOR BDI	0,00
					TOTAL GERAL	2.171,15

C4849 - GRAM A SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FO RNECIM ENTO E CO LO CAÇÃO)

M2

P. ADOTADO: 120,28

[Handwritten signatures and initials]
5/9



TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
 IM PLANTACÃO DE GRAM ADO SINTÉTICO EM CAM PO DE FUTEBOL NA SEDE DO M UNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

COMPOSIÇÕES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MATERIAIS					
19149	GRAM A SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AM ORTECIMENTO, DEM ARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	M2	1,0000	120,28	120,28
TOTAL MATERIAIS					120,28
TOTAL SIMPLES					120,28
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					0,00
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					120,28

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

P. ADOTADO: 0,99

M2

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0750	13,21	0,99
TOTAL MÃO DE OBRA					0,99
TOTAL SIMPLES					0,99
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					0,00
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,99

COMPO - ADMINISTRAÇÃO

P. ADOTADO: 10.500,48

MÊS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	MÊS	3,0000	3.500,16	10.500,48
TOTAL MÃO DE OBRA					10.500,48
TOTAL SIMPLES					10.500,48
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO					0,00
VALOR BDI					0,00
TOTAL GERAL					10.500,48

FORTALEZA-CE, 11/09/2019

R MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07279114/0001-61
 ENGº CIVIL RAYARALJO MEIRA - ADMINISTRADOR
 CPF: 251124226-53 - RG 26728DMG

6/9



R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP

Rua Deusdedit Costa Souza,, 565, coco - Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 30677905 / 87016978

E-mail: rmeiraengenharia@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19 - PM DE INDEPENDENCIA-CE
IM PLANTAÇÃO DE GRAM ADO SINTÉTICO EM CAM PO DE FUTEBOL NA SEDE DO M UNICÍPIO
DE INDEPENDÊNCIA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	5,27
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,80
R	RISCOS	0,97
	BENEFICIOS	7,01
S+G	SEGUR/GARANTIA	0,85
L	LUCRO	6,16
	IMPOSTOS	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
		BDI = 26,85%

FORMAULA PARA CALCULO DO BDI
 $BDI = (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I) - 1$

FORTALEZA-CE, 11/09/2019


R MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ:07279114/0001-61
ENGº CIVIL RUY ARAUJO MEIRA - ADMINISTRADOR
CPF: 251124226-53 - RG 26728D/IMG



R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP

Rua Deusdedit Costa Souza, 565, coco - Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 30677905 / 87016978

E-mail: rmeiraengenharia@hotmail.com



TP Nº002/2019-SEJUV - PM DE MORADA NOVA-CE
CONSTRUÇÃO DE 03 MINI ARENINHAS NOS DISTRITOS DE ARUARU,
ROLDÃO E LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALARIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
	TOTAL B	44,97	16,84	44,97	16,84
C	GRUPO C				
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FETRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
	TOTAL C	15,41	11,86	15,41	11,86
D	GRUPO D				
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL D	8,02	3,19	17,05	6,58
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

FORTALEZA-CE, 11/09/2019

R MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ:07279114/0001-61

ENGº CIVIL RUY ARAUJO MEIRA - ADMINISTRADOR

CPF: 251124226-53 - RG 26728D/IMG

8/9



R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI EPP

Rua Deusdedit Costa Souza,, 565-A, Bairro: Coco - Fortaleza – CE, CEP:60192-460

CNPJ: 07.279.114/0001-61 Fone / Fax: (85) 30677905 / 87016978

E-mail: rmeiraengenharia@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
Comissão Permanente de Licitação
INDEPENDÊNCIA/CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº EJ-TP001/19

Prezado Sr. Presidente,

A empresa **R MEIRA ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **07.279.114/0001-61**, com sede localizada na Rua Deusdedit Costa Souza, 565-A, Coco - Fortaleza – CE, CEP: 60192-460, neste ato representada pelo seu representante legal o Senhor **RUY ARAUJO MEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG:26728D/MG - Órgão Expedidor: CREA-MG, CPF: 251124226-53, DECLARA que, atendendo às exigências desta licitação em referência, estamos apresentando nossa proposta para execução da obra do seu objeto, e expressamente afirmamos que:

1. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
4. O conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. O conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Fortaleza-Ce, 11 de setembro de 2019


R MEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ:07279114/0001-61
ENGº CIVIL RUY ARAUJO MEIRA - ADMINISTRADOR
CPF: 251124226-53 - RG 26728D/MG




9/9