

**ANEXO I**

**01. PROJETO BÁSICO**

*(Memoriais descritivos e justificativas técnicas).*

**02. ORÇAMENTO BÁSICO**

*(Planilha orçamentária).*

**03. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

*(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro).*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  
PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.  
LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.**

## 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

Equipamentos e ferramentas necessárias para se realizar a locação de uma obra:

- teodolitos e níveis;
- nível de mangueira;
- trena de 30 ou 50 metros;
- linhas de nylon;
- nível de pedreiro;
- Prumo;

Será feita locação da obra com auxílio topográfico na execução dos serviços de pavimentação do projeto em questão. Pois como apresenta uma grande área, poderão acumular erros, sendo conveniente, portanto, o auxílio da topografia.

### 1.2 - PLACAS PADRÃO DE OBRA


Será colocada uma placa da obra no modelo do governo do estado, 2,00 x 3,00 = 6,00m<sup>2</sup>

## 2 - PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

### 2.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO.

O calçamento consiste no assentamento de pedras em paralelo, sobre colchão de areia.

As pedras deverão ter dimensões entre 30 e 35 cm de comprimento, 10 a 12 cm de largura e 8 a 10 cm de altura, assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginação definida.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  
PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.  
LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.**

As pedras serão cravadas justapostas de modo a não deixar juntas com largura superior a 5cm.

Concluído o assentamento das pedras, será feita a compactação conforme especificado.

Destinado ao assentamento da pavimentação em paralelepípedo, o colchão será constituído de um lastro de areia grossa na espessura mínima de 0,15m.

A compactação será executada em duas etapas, sendo a primeira de forma manual, com a utilização de malho de 10 a 15 quilos, e a Segunda utilizando-se placa vibratória.

### **2.2 - BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,34x0,10m)**

A execução de meio fio de concreto será executada, ao longo das laterais dos trechos da rodovia a pavimentar. O mesmo deverá obedecer rigorosamente locação efetuada através da topografia.

Os meios-fios de concreto moldado, deverão ter as seguintes dimensões:

- altura mínima = 0,34 m;
- largura superior (face)= 0,10m;
- largura inferior(base) = 0,10m

### **4 - LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA**


Após a execução de todos os serviços descritos acima, deverá ser feita a retirada completa dos equipamentos, materiais não utilizados, etc, devendo ser procedida à limpeza completa da área.



<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>DATA: 27/01/2020</b>
	<b>BDI=26,85%</b>

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UN. SEM BDI	VALOR UNL COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.383,90</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	642,00	0,23	R\$ 0,29	R\$ 186,18
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	R\$ 199,62	R\$ 1.197,72
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 56.722,84</b>
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	642,00	62,87	R\$ 79,75	R\$ 51.199,50
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00	20,35	R\$ 25,81	R\$ 5.523,34
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 808,92</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	642,00	0,99	R\$ 1,26	R\$ 808,92
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 58.915,66</b>




**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.**

LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	0%
		R\$	1.383,90	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	%	60%	40%
		R\$	34.033,70	22.689,14
3	SERVIÇOS DIVERSOS	%	0%	100%
		R\$	0,00	808,92
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO =</b>		R\$	<b>35.417,60</b>	<b>23.498,06</b>
<b>PERCENTUAL =</b>		%	<b>60,12%</b>	<b>39,88%</b>
<b>TOTAL DA OBRA =</b>			<b>58.915,66</b>	




**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.**

**LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	1,45
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB ( 4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,85%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



**OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.**

**LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):**

**INDEPENDÊNCIA - CE**

**TABELA DE REFERÊNCIA:**

**Preço base: SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Sintetico\_CE\_201901\_Desonerado e SEINFRA 26.1 DESONERADA**

**ENCARGOS SOCIAIS:**

**85,20%**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>	<b>17,05%</b>	<b>6,58%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>85,20%</b>	<b>48,69%</b>	<b>114,23%</b>	<b>72,08%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

<b>PLANILHA DE SERVIÇOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>LOCAL: RUA VILA NOVA - SEDE - INDEPENDÊNCIA-CE.</b>
	<b>DATA: 27/01/2020</b>

026.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) A1= (107,00 x 6,00(largura)) = 642,00M <sup>2</sup>	M2	642,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA A = 2,00 X 3,00 = 6,00M <sup>2</sup>	M2	6,00
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) A1= (107,00 x 6,00(largura)) = 642,00M <sup>2</sup>	M2	642,00
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL P= ((107,00 x 2,00(lados)) =214,00M	M	214,00
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA A1= (107,00 x 6,00(largura)) = 642,00M <sup>2</sup>	M2	642,00






# Relatório de Composições

Tabela 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%



## C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	0,0697
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525	0,0011
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133	0,0028
				Total:	0,0736
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	0,0040	14,5200	0,0581
12382	NIVELADOR	H	0,0020	21,4600	0,0429
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	28,7000	0,0574
				Total:	0,1584
				<b>Total Simples:</b>	<b>0,23</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>0,23</b>

## C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
<b>MATERIAIS</b>					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,1600	33,8232
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,4600	21,4600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,4400	73,9800
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,2600	1,6890
				Total:	130,9522
				<b>Total Simples:</b>	<b>157,37</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>157,37</b>

## C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM	H	0,0100	77,3226	0,7732
				Total:	0,7732
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	7,9585
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	1,2500	40,0000
				Total:	46,9000
<b>SERVIÇOS</b>					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	M3	0,0200	362,0160	7,2403
				Total:	7,2403
				<b>Total Simples:</b>	<b>62,87</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>



# Relatório de Composições

Tabela 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

					Valor Geral:	62,87
<b>C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745	
I2543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025	
					Total:	5,9770
<b>MATERIAIS</b>						
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS	M	1,0000	3,0000	3,0000	
					Total:	3,0000
<b>SERVIÇOS</b>						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM	M2	0,2500	3,9000	0,9750	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.	M3	0,0150	35,0065	0,5251	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE	M3	0,0370	3,8312	0,1418	
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	286,1688	9,7297	
					Total:	11,3716
					<b>Total Simples:</b>	<b>20,35</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>20,35</b>

## C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

					Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>								
I2543	SERVENTE	H	0,0750	13,2100	0,9908			
					Total:		0,9907	
					<b>Total Simples:</b>		<b>0,99</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>		<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI:</b>		<b>0,00</b>	
					<b>Valor Geral:</b>		<b>0,99</b>	




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20200400329

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



**1. Responsável Técnico**

**ANTÔNIO DE AZEVEDO MARTINS FILHO**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0600915972  
Registro: 38884D CE

Empresa contratada: RG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Registro: 0000438286-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA  
RUA CORONEL SENHOR PIRES, 260 CENTRO

CPF/CNPJ: 07.982.028/0001-10  
Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: INDEPENDENCIA

UF: CE

CEP: 63640000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 08/01/2020

Valor: R\$ 7.500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA VILA NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEDE

Cidade: INDEPENDÊNCIA

UF: CE

CEP: 63640000

Data de Início: 29/01/2020

Previsão de término: 30/12/2020

Coordenadas Geográficas: -5,393741, -40,305329

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CPF/CNPJ: 07.982.028/0001-10

**4. Atividade Técnica**

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TOS CONFEA -> TRANSPORTES -> INFRAESTRUTURA URBANA -> DE PAVIMENTAÇÃO -> #TOS\_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

642,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VILA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTÔNIO DE AZEVEDO MARTINS FILHO - CPF: 807.327.983-53

INDEPENDÊNCIA 11 de FEVEREIRO de 2020

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA - CNPJ: 07.982.028/0001-10

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,70

Registrada em: 03/02/2020

Valor pago: R\$ 88,70

Nosso Número: 8213012767


A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYY4a  
Impresso em: 11/02/2020 às 09:25:31 por: ip 191.190.81.227

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800


informacoes@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Escala Gráfica:



Detalhe 01



Detalhe do Meio-Fio  
Sem escala

PAV. PARALELEPIPEDO LARGURA = 6,00m  
PAV. PARALELEPIPEDO COMPRIMENTO = 107,00m  
ÁREA PAVIMENTAÇÃO = 642,00m<sup>2</sup>

Perfil Longitudinal



D = 107,717 m

1:4 = 0,044%

ESTACÃO	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6
20,00m	318,430	318,353	319,114	319,120	319,419	318,532	318,213
TEORNO	318,745	318,430	319,114	319,120	319,419	318,532	318,213
316							
317							
318							

RUA VILA NOVA



Plan: M.P. ANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS  
Cidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE  
SEDE DO MUNICÍPIO

Nome:

Endereço:

Telefone:

Data:

Assinatura:

Carimbo:

Projeto:

Execução:


02/02



### RUA VILA NOVA

N	X	Y	METROS
1	355376,060	9403657,976	20 0+020
2	355391,862	9403670,232	40 0+040
3	355407,026	9403683,258	60 0+060
4	355422,069	9403696,425	80 0+080
5	355437,990	9403708,53	100 0+100

ÁREA TOTAL = 642,00 m<sup>2</sup> TOTAL: 07,00 m



Projeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS  
 Governo: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE  
 SEDE DO MUNICÍPIO

Nome:

Endereço: Rua da Vila Nova, nº 100 - JARDIM  
 Município: INDEPENDÊNCIA - CE - CEP: 63000-000

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

RG: PLEXAR2.001 / 01/02