

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Independência

Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.

Data da Abertura dos Envelopes: Às 09h00min, do Dia 14 de Agosto de 2020.

Objeto: Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Sede do Município de Independência - Ceará



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, N.º 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-090

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020.

A
Prefeitura Municipal de Independência
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.


Objeto: Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Sede do Município de Independência - Ceará

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de *Tomada de Preços Nº IN-TP006/20*, cujo objeto é a discriminado acima, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 1.046.914,25 (Um Milhão, Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, com prazo de execução de **120 (Cento e Vinte)** dias, conforme CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) *José Carlito de Lima Júnior*, portador (a) do RG Nº **2008098032190**, órgão expedidor **SSP-CE** e do CPF Nº **604.600.343-16**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.





ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-16

● **ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ: 04.302.210/0001-95
● Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

● **(88) 99924-8583**

● **atlconstrucoes@hotmail.com**





ATL
Construções & Serviços



RESUMO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Diversas Ruas na Sede
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03


Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.


SETOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	RUA CICERO JUSTINO	115.950,62
2	RUA JOSÉ FERREIRA DE MELO	431.943,58
3	RUA LAFAIETE COUTINHO	102.948,99
4	RUA SDO 01	29.821,04
5	RUA TENENTE FALCÃO	366.250,02
TOTAL GERAL		1.046.914,25

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)

BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 1.046.914,25 (Um Milhão, Quarenta E Seis Mil, Novecentos E Quatorze Reais E Vinte E Cinco Centavos)


ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16


Sivanildo Fragoso Vieira
ENG Civil BPR 060142329-1
Cart Prof - 12 957-D

● A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
● Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

● (88) 99924-8583

● atlconstrucoes@hotmail.com

ORÇAMENTO BÁSICO - CONSOLIDADO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020


Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Diversas Ruas na Sede
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							2.547,72
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	S	M2	6,00	334,27	424,62	2.547,72
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							1.034.024,79
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	SINAPI	S	M2	15.051,09	1,24	1,58	23.780,72
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	S	M3	451,55	839,97	1.067,01	481.808,37
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	S	M3	301,01	839,97	1.067,01	321.180,68
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	S	M3XKM	230.283,36	0,71	0,90	207.255,02
3		SINALIZAÇÃO							10.341,74
3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	S	M2	79,46	13,69	17,39	1.381,81
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2	34,62	13,69	17,39	602,04

ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.710/0001-95
Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

(88) 99924-8583
atilconstrucoes@hotmail.com



[Handwritten signature]

ORÇAMENTO BÁSICO - CONSOLIDADO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Local: Diversas Ruas na Sede
 Município: Independência - CE
 PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	5,20	610,60	696,21	3.620,29
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, * 4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	112,00	37,10	42,30	4.737,60
TOTAL GERAL C/ BDI									1.046.914,25

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)

BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 1.046.914,25 (Um Milhão, Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

ATL Construções e Serviços Ltda.
 José Carlito de Lima Junior
 Auxiliar Administrativo
 CPF N° 604.600.344-11

Swamato Augusto Vieira
 ENG. CIVIL RNP 080142020-6
 Cart. Prof. 11.987.0



(Handwritten signatures)

ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375 - Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

(88) 99924-8583
 atlconstrucoes@hotmail.com

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Cicero Justino
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	S	M2		334,27	424,62	0,00
2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							114.386,17
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 09/2017	SINAPI	S	M2	1.664,90	1,24	1,58	2.630,54
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	S	M3	49,95	839,97	1.067,01	53.297,15
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	S	M3	33,30	839,97	1.067,01	35.531,43
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	S	M3XKM	25.474,50	0,71	0,90	22.927,05
3		SINALIZAÇÃO							1.564,45
3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	S	M2	8,33	13,69	17,39	144,86



(88) 99924-8583

atilconstrucoes@hotmail.com

ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.710/0001-95

Rua José Nalbi de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Cicero Justino
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2	9,54	13,69	17,39	165,90
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	0,78	610,60	696,21	543,05
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	16,80	37,10	42,30	710,64
TOTAL GERAL C/ BDI									115.950,62

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 115.950,62 (Cento e Quinze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Dois Centavos)

ATIL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16

Sivanildo Flávio de Almeida
ENG CIVIL - CRP 069142329-1
Cart. Prof.: 12.957-D



(88) 99924-8583

ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.710/0001-95
Rua Jose Natal de Araujo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

atilconstrucoes@hotmail.com

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Local: Rua José Ferreira de Melo
 Município: Independência - CE
 PT Nº 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							2.547,72
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	S	M2	6,00	334,27	424,62	2.547,72
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							424.885,13
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	SINAPI	S	M2	6.184,61	1,24	1,58	9.771,68
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	S	M3	185,53	839,97	1.067,01	197.962,37
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	S	M3	123,70	839,97	1.067,01	131.989,14
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	S	M3XKM	94.624,38	0,71	0,90	85.161,94
3		SINALIZAÇÃO							4.510,73
3.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	S	M2	36,24	13,69	17,39	630,21



(88) 99924-8583
 atlconstrucoes@hotmail.com

ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(Handwritten signatures and initials)

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua José Ferreira de Melo
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2	6,87	13,69	17,39	119,47
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	2,34	610,60	696,21	1.629,13
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, * 4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	50,40	37,10	42,30	2.131,92
TOTAL GERAL C/ BDI									431.943,58

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ ~~31.943,58~~ (Quatrocentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Trés Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

ATIL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16

Sivambra Fardos Junior
ENG CIVIL - 162142329-7
Cart. Prof. 12557-D



ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.710/0001-95
Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará - CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atilconstrucoes@hotmail.com


ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Lafaiete Coutinho
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	5	M2		334,27	424,62	0,00
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							101.401,94
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	SINAPI	5	M2	1.476,00	1,24	1,58	2.332,08
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	5	M3	44,28	839,97	1.067,01	47.247,20
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	5	M3	29,52	839,97	1.067,01	31.498,14
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	5	M3XKM	22.582,80	0,71	0,90	20.324,52
3		SINALIZAÇÃO							1.547,05
3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	5	M2	8,20	13,69	17,39	142,60



[Handwritten Signature]
 A.T.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02
 Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

(88) 99924-8583
 atlconstrucoes@hotmail.com

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Lafaiete Coutinho
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03


Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2	8,67	13,69	17,39	150,77
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	0,78	610,60	696,21	543,04
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	16,80	37,10	42,30	710,64
TOTAL GERAL C/ BDI									102.948,99

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)

BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 102.948,99 (Cento e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)


ATEL Construções e Serviços EIRELI
José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16


Sivanildo Rêgo de Oliveira
ENG. Civil N° 13.229-2
C.R.C. 13.229-2



(88) 99924-8583

at@construcoes@hotmail.com

ATEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua Jose Natal de Araújo, N° 1375 - Sala 02 -
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua SDO 01
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	S	M2		334,27	424,62	0,00
2		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							28.991,61
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	SINAPI	S	M2	422,00	1,24	1,58	666,76
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	S	M3	12,66	839,97	1.067,01	13.508,35
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	S	M3	8,44	839,97	1.067,01	9.005,56
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	S	M3XKM	6.456,60	0,71	0,90	5.810,94
3		SINALIZAÇÃO							829,43
3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	S	M2	2,11	13,69	17,39	




(88) 99924-8583

atilconstrucoes@hotmail.com

ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63370-000



ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020


Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua SDO 01
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03


Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2	9,54	13,69	17,39	165,90
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	0,39	610,60	696,21	271,52
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	8,40	37,10	42,30	355,32
TOTAL GERAL C/ BDI									29.821,04

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 29.821,04 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quatro Centavos)


ATL Construções e Serviços EIRELI
José Caetano de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16


Sivanildo Fraga
ENG. CIVIL - 10293



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará. CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Tenente Falcão
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		TERRAPLANAGEM							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	S	M2		334,27	424,62	0,00
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							364.359,94
2.1	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	SINAPI	S	M2	5.303,58	1,24	1,58	8.379,66
2.2	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - CAMADA DE REPERFILAMENTO	SINAPI	S	M3	159,13	839,97	1.067,01	169.793,30
2.3	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - COBERTURA	SINAPI	S	M3	106,05	839,97	1.067,01	113.156,41
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	SINAPI	S	M3XKM	81.145,08	0,71	0,90	73.030,57
3		SINALIZAÇÃO							1.890,08
3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	SINAPI	S	M2	24,58	13,69	17,39	427,45

A.T.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala. 02.
Floresta, Boa Viagem - Ceará - CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atilconstrucoes@hotmail.com

30 FLS 1641
PLA 010

ORÇAMENTO BÁSICO

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Rua Tenente Falcão
Município: Independência - CE
PT Nº 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	S - SERVIÇOS I - INSUMO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE	SINAPI	S	M2		13,69	17,39	0,00
3.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	I	M2	0,91	610,60	696,21	633,55
3.4	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PLACA	SINAPI	I	M	19,60	37,10	42,30	829,08
TOTAL GERAL C/ BDI									366.250,02

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)

BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 366.250,02 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos)

ATL Construções e Serviços EIRELI
José Carlos de Lima Júnior
Administrativo
CPF Nº 60041600-84/3-16

Sivanildo Fregoso Vieira
ENG CIVIL Nº 168442329-
Cart. Prof. 12.957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.710/0001-95

Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020


Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Diversas Ruas na Sede
Município: Independência - CE
PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		VALOR C/ BDI (R\$)	TOTAL (%)	PERC. (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1.0	TERRAPLANAGEM	100,00%	2.547,72							2.547,72	100,00%	0,24%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	41,08%	424.777,38	35,23%	364.286,93	12,61%	130.390,53	11,08%	114.569,95	1.034.024,79	100,00%	98,77%
3.0	SINALIZAÇÃO							100,00%	10.341,74	10.341,74	100,00%	0,99%
	TOTAL SIMPLES	40,82%	427.325,10	34,80%	364.286,93	12,45%	130.390,53	11,93%	124.911,69	1.046.914,25	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	40,82%	427.325,10	75,62%	791.612,03	88,07%	922.002,56	100,00%	1.046.914,25			

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%


ATIL Construções e Serviços EIRELI
José Calíto de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16


Sivanildo Augusto Vieira
ENG. CIVIL RNP 060142329-
Cart. Prof. 12.957-D



ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.302.210/0001-95

Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atilconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2021

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Local: Diversas Ruas na Sede
 Município: Independência - CE
 PT Nº 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,53	4,53
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,83	19,32
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	264,33	264,33
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,33	1,33
TOTAL MATERIAL:						289,51
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	11,50	11,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94000000	9,40	18,24
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	205,80	2,06
TOTAL SERVICOS:						31,46
VALOR SEM ENCARGOS:						321,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,27
VALOR COM ENCARGOS:						334,27

96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,45000000	2,22	1,00
TOTAL MATERIAL:						1,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	4,79	0,01
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00040000	167,90	0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00106700	9,40	0,01
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	70,89	0,12
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	21,03	0,01

 ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIELLI
 (CNPJ: 04.302.210/0001-95)

 Rua José Natal de Araújo, N.º 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com


91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00070000	29,35	0,0
					TOTAL SERVIÇO:	0,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,24
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1,24

95996 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM CAMADA DE REPERFILAMENTO (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	305,41	780,26
					TOTAL MATERIAL:	780,26
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	236,06	7,81
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,06780000	90,36	6,13
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78298400	10,04	7,86
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	167,69	5,55
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,05750000	129,41	7,44
9632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,04340000	40,01	1,74
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,06680000	23,32	1,56
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	75,17	2,56
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,02990000	127,78	3,82
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,17190000	42,97	7,39
					TOTAL SERVIÇO:	51,86
					VALOR SEM ENCARGOS:	832,12
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,85
					VALOR COM ENCARGOS:	839,97



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-008



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com



95996 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM COBERTURA (M3)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	305,41	780,24
TOTAL MATERIAL:						780,24
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	236,06	7,81
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,06780000	90,36	6,13
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78298400	10,04	7,86
386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	167,69	5,55
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,05750000	129,41	7,44
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,04340000	40,01	1,74
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,06680000	23,32	1,56
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	75,17	2,56
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,02990000	127,78	3,82
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,17190000	42,97	7,39
TOTAL SERVICOS:						51,86
VALOR SEM ENCARGOS:						832,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,85
VALOR COM ENCARGOS:						839,97

93593 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (M3XKM)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00317000	212,81	0,67
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00079000	37,10	0,03
TOTAL SERVICOS:						0,70



 ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua Jose Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 61870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com



ATL
Construções & Serviços



VALOR SEM ENCARGOS:	0,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,71

72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	11,87	1,55
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,60000000	11,13	6,61
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	13,07	0,39
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,40000000	9,69	3,88
TOTAL MATERIAL:					12,45	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00333300	128,89	0,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03233010	9,40	0,30
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00333300	94,43	0,31
TOTAL SERVICIO:					1,04	

VALOR SEM ENCARGOS:	13,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	13,69

72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PARE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	11,87	1,55
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,60000000	11,13	6,61
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	13,07	0,39
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,40000000	9,69	3,88
TOTAL MATERIAL:					12,45	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00333300	128,89	0,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03233010	9,40	0,30
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00333300	94,43	0,31
TOTAL SERVICIO:					1,04	

VALOR SEM ENCARGOS:	13,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	13,69

00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	610,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	610,60

[Handwritten signature]

ATL CONSTRUCOES E SERVICOS FIRELLI
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araujo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

[Handwritten signature]

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com




00021013 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	37,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	37,10

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%



ATL Construções e Serviços FIRELLI
Jose Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 604.600.343-16



Sivanildo Aragão
ENG. CIVIL RPP 040142329-
Cart. Prof - 12 957-D

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

Boa Viagem - CE, 14 de Agosto de 2020

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Local: Diversas Ruas na Sede
 Município: Independência - CE
 PT N° 1010646-03

Ref.: Tomada de Preços N° IN-TP006/20.

Cálculo do BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Despesas Indiretas	5,47
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	LUCRO	6,64
	Benefício	6,96
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	27,03%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)

BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

ATL Construções e Serviços
 José Carlito de...
 Auxiliar Administrativo
 CPF N° 604.600.343-16

Sivanildo F. Aguiar Vieira
 ENG. Civil RNP 060142329-1
 Cart. Prof - 12.957-D

ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Boa Viagem - CE, 10 de Julho de 2020


 Obra: Pavimentação Asfáltica
 Local: Diversas Ruas na Sede
 Município: Independência - CE
 PT Nº 1010646-03


Ref.: Tomada de Preços Nº IN-TP006/20.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	C/ DESONERAÇÃO		S/ DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36	0,50	0,38
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D + E)		85,20	48,69	114,23	72,08

 Tabela de Preços: Sinapi 06/2019 (C/ Desoneração)
 BDI Material = 14,02% | BDI Serviços = 27,03% | Encargos Sociais = 85,20%

 Sivanildo Trigo de Viera
 ENG. CIV. EINF. Nº 12329-7
 Car. Prof. 12.957-D


ATL Construções e Serviços EIRELI
 José Calisto de Araújo Junior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 604.600.343-70


ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000


(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com