






OBJETO: RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
LOCAL: DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE  
DATA: JUNHO/2020  
FONTE: TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA  
BDI: 24,57%



**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL R\$
1.	CORREIOS					
1.1.	IAPI		UN	1,00	25.619,30	25.619,30
1.2.	EMATUBA		UN	1,00	6.135,61	6.135,61
<b>TOTAL S/ B.D.I</b>						<b>31.754,91</b>
<b>VALOR TOTAL:</b> TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.						

  
Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D



OBJETO: RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
LOCAL: DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
MUNICIPIO: INDEPENDÊNCIA - CE  
DATA: JUNHO/2020



**C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO			
			30 DIAS		60 DIAS	
			%	Valor R\$	%	Valor R\$
1.	CORREIOS IAPI	25.619,30	41,19%	10.552,96	58,81%	15.066,34
2.	CORREIOS EMATUBA	6.135,61	100,00%	6.135,61		
TOTAL GERAL R\$		31.754,91	52,55%	16.688,57	47,45%	15.066,34
VALOR ACUMULADO			52,55%	16.688,57	100,00%	31.754,91

Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D





**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

**C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,3000	17,8300	23,1790
12543	SERVENTE	H	13,0000	13,2100	171,7300
					Total: 194,9090
					<b>Total Simples: 194,91</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 194,91</b>

**C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0500	17,8300	0,8915
12543	SERVENTE	H	0,5000	13,2100	6,6050
					Total: 7,4965
					<b>Total Simples: 7,50</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 7,50</b>

**C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0800	17,8300	1,4264
12543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680
					Total: 11,9944
					<b>Total Simples: 11,99</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 11,99</b>

**C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,8000	14,5200	11,6160
12391	PEDREIRO	H	2,5000	17,8300	44,5750
12543	SERVENTE	H	3,5000	13,2100	46,2350
					Total: 102,4260
MATERIAIS					
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	1,3300	8,6450
10163	AÇO CA-50	KG	3,4000	4,4400	15,0960
					Total: 23,7410
					<b>Total Simples: 126,17</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 126,17</b>


**C2096 - RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	14,5200	5,8080
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
					Total: 8,4825

Juan Carlos da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

Total Simples: 8,48  
Encargos Sociais: **INCLUSO**  
Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 8,48

**C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,1000	17,8300	19,6130
12543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
					Total: 34,1440
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,5100	3,0600
					Total: 3,0600
					Total Simples: 37,20
					Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 37,20

**C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	17,8300	1,7830
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
					Total: 3,7645
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	51,0000	0,3111
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4600	1,1178
					Total: 1,4289
					Total Simples: 5,19
					Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 5,19

**C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
					Total: 18,6240
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	362,0160	9,0504
					Total: 9,0504
					Total Simples: 27,67
					Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 27,67

**C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	3,5660
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
					Total: 5,5475
MATERIAIS					



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0005	51,0000	0,0255	
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,0730	1,1000	0,0803	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0600	0,4600	0,0276	
					Total:	0,1334
					Total Simples:	5,68
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	5,68
<b>C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	1,4000	17,8300	24,9620	
12543	SERVENTE	H	1,4000	13,2100	18,4940	
					Total:	43,4560
<b>MATERIAIS</b>						
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,4000	43,3400	
					Total:	43,3400
<b>SERVIÇOS</b>						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	625,0005	12,5000	
					Total:	12,5000
					Total Simples:	99,30
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	99,30
<b>C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	17,8300	3,5660	
12543	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	2,6420	
					Total:	6,2080
<b>MATERIAIS</b>						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,8600	0,4833	
					Total:	0,4833
					Total Simples:	6,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,69
<b>C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER - M2</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,3000	14,5200	4,3560	
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,3000	17,8300	5,3490	
					Total:	9,7050
<b>MATERIAIS</b>						
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000	3,3400	6,6800	
12099	TINTA PRIMARIA	L	0,6000	7,1000	4,2600	
12251	VEU DE POLIÉSTER	M2	1,1000	5,2300	5,7530	
					Total:	16,6930



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITARIA DE CUSTO**

Total Simples: 26,40  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 26,40

**C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0200	14,5200	29,3304
10498	CARPINTEIRO	H	2,0200	17,8300	36,0166
					Total: 65,3470
MATERIAIS					
11705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000	243,7900	243,7900
					Total: 243,7900
				<b>Total Simples:</b>	<b>309,14</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>309,14</b>

**C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	14,5200	29,0400
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
					Total: 64,7000
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
					Total: 46,0000
				<b>Total Simples:</b>	<b>110,70</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>110,70</b>

**C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	14,5200	29,0400
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
					Total: 64,7000
MATERIAIS					
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
					Total: 52,5000
				<b>Total Simples:</b>	<b>117,20</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>117,20</b>


**C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	14,5200	3,6300
10498	CARPINTEIRO	H	0,2500	17,8300	4,4575
					Total: 8,0875
MATERIAIS					
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1500	0,9000





**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	UN	1,0000	14,3600	14,3600
Total:					15,2600
Total Simples:					23,35
Encargos Sociais:					<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,35

### C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	17,8300	10,6980
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
Total:					18,6240
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,4000	43,3400
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0000	16,0000
Total:					59,3400
Total Simples:					77,96
Encargos Sociais:					<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					77,96

### C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	13,2100	132,1000
Total:					132,1000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6765	51,0000	34,5015
10280	BRITA	M3	0,8780	76,7500	67,3865
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4600	101,2000
Total:					203,0880
Total Simples:					335,19
Encargos Sociais:					<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					335,19

### C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	14,5200	6,5340
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700	8,1315
Total:					14,6655
MATERIAIS					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,2500	4,6750
Total:					4,6750
Total Simples:					19,34
Encargos Sociais:					<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,34



OBJETO: RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
LOCAL: DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE  
DATA: JUNHO/2020  
FONTE: TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



### COMPOSIÇÃO UNITARIA DE CUSTO

#### C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,5200	29,0400
12312	ELETRICISTA	H	2,0000	18,0700	36,1400
					Total: 65,1800
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000	30,6000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000	30,1000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800	24,8800
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	95,6350	95,6350
					Total: 181,2150
					<b>Total Simples: 246,40</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 246,40</b>

#### C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	14,5200	1,5972
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	18,0700	1,9877
					Total: 3,5849
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4400	1,4688
					Total: 1,4688
					<b>Total Simples: 5,05</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 5,05</b>

#### C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
					Total: 9,7770
MATERIAIS					
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	9,8700	9,8700
					Total: 9,8700
					<b>Total Simples: 19,65</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI: 0,00</b>
					<b>Valor Geral: 19,65</b>

#### C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
					Total: 6,8439
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000
					Total: 7,6000
					<b>Total Simples: 14,44</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)

**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE

**DATA:** JUNHO/2020

**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 14,44

**C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
					Total: 6,8439
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,9620	6,9620
					Total: 6,9620
					<b>Total Simples: 13,81</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 13,81

**C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	14,5200	6,5340
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700	8,1315
					Total: 14,6655
MATERIAIS					
11254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	17,7500	17,7500
					Total: 17,7500
					<b>Total Simples: 32,42</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 32,42

**C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN**


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	14,5200	15,9720
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	18,0700	19,8770
					Total: 35,8490
MATERIAIS					
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
					Total: 46,0000
					<b>Total Simples: 81,85</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 81,85

**C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	14,5200	11,6160
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	18,0700	14,4560
					Total: 26,0720
MATERIAIS					
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	1,0000	11,1000	11,1000
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	2,0000	2,0000



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

Total: 13,1000  
Total Simples: 39,17  
Encargos Sociais: **INCLUSO**  
Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 39,17

**C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	14,5200	43,5600
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	18,0700	54,2100
12543	SERVENTE	H	2,5000	13,2100	33,0250
					Total: 130,7950

**MATERIAIS**

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,4400	17,2800
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3700	1,3700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,8270	1,8270
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,8700	0,9870
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9850	8,9550
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,2870	22,2870
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7450	1,4900
					Total: 66,5560
					Total Simples: 197,35
					Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 197,35

**C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
					Total: 19,7335

**MATERIAIS**

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	63,0300	63,0300
					Total: 63,2180
					Total Simples: 82,95
					Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 82,95

**C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
					Total: 19,7335

**MATERIAIS**

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	59,4500	59,4500



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

Total: 59,6380  
Total Simples: 79,37  
Encargos Sociais: **INCLUSO**  
Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 79,37

**C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200	21,7800
12320 ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	26,7450
Total:				48,5250
MATERIAIS				
10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	110,8000	110,8000
10245 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,4300	2,4300
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
11925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000	24,9000
12190 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	UN	1,0000	69,0000	69,0000

**C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
Total:				8,9150
MATERIAIS				
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,8000	19,8000
Total:				19,8000
Total Simples:				28,72
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				28,72

**C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN**


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
Total:				8,9150
MATERIAIS				
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	28,9000	28,9000
Total:				28,9000
Total Simples:				37,82
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				37,82

**C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
Total:				4,4575
MATERIAIS				
10796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,5000	6,5000
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2000	0,0700
Total:				6,5700



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

<b>Total Simples:</b>	11,03
<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>	0,00
<b>Valor Geral:</b>	11,03

**C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	14,5200	39,9300
12320	ENCANADOR	H	2,7500	17,8300	49,0325
					<b>Total:</b> 88,9625
MATERIAIS					
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	11,7300	11,7300
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,5800	2,3200
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	35,0000	35,0000
					<b>Total:</b> 126,3000
				<b>Total Simples:</b>	215,26
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	215,26

**C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN**


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6000	14,5200	37,7520
12320	ENCANADOR	H	2,6000	17,8300	46,3580
					<b>Total:</b> 84,1100
MATERIAIS					
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,9000	27,9000
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,0000	11,0300	11,0300
					<b>Total:</b> 43,8700
				<b>Total Simples:</b>	127,98
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	127,98

**C2499 - TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4") - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	14,5200	5,8080
12320	ENCANADOR	H	0,4000	17,8300	7,1320
					<b>Total:</b> 12,9400
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2000	0,1500
12123	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	49,7500	49,7500
					<b>Total:</b> 49,9000
				<b>Total Simples:</b>	62,84
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	62,84



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

**C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L - UN**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	0,7000	13,2100	9,2470
				Total:	9,2470
MATERIAIS					
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	428,2500	428,2500
				Total:	428,2500
					<b>Total Simples:</b> 437,50
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 437,50

**C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT**


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200	21,7800
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVEnte	H	1,2500	13,2100	16,5125
				Total:	65,0375
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0017	55,0000	0,0935
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,1000	1,3750
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4600	0,5750
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,8000	0,8000
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,6000	1,6000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5800	3,5800
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2700	1,2700
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2800	2,2800
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4900	2,4900
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,3300	2,7960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,2300	6,2760
				Total:	23,1355
					<b>Total Simples:</b> 88,17
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 88,17

**C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200	21,7800
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVEnte	H	1,2500	13,2100	16,5125
				Total:	65,0375
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	55,0000	0,1100
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,1000	1,6500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4600	0,6900
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,4500	10,4500



**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020  
**FONTE:** TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA



### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2)	UN	1,0000	2,9050	2,9050
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,1650	8,5400	1,4091
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0800	2,3100
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,2500	5,2400	1,3100
Total:					29,9341
Total Simples:					94,97
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					94,97

#### C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
Total:					12,2220
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,6600	2,4922
Total:					4,0793
Total Simples:					16,30
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					16,30

#### C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3300	17,8500	5,8905
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
Total:					7,8720
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,1100
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,7300	1,3055
Total:					1,4155
Total Simples:					9,29
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					9,29


#### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
Total:					12,2220
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,7800	0,5112
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4336
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,8800	1,2844
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
Total:					5,4492
Total Simples:					17,67
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>





**OBJETO: RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA**  
**LOCAL: DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)**  
**MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE**  
**DATA: JUNHO/2020**  
**FONTE: TABELA SEINFRA\_CE\_26.1\_DESONERADA**



**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO**

Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 17,67

**C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	14,5200	3,6300
12395	PINTOR	H	0,3500	17,8500	6,2475
					Total: 9,8775
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,0100	2,8070
					Total: 3,0820
					Total Simples: 12,96
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 12,96

**C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
					Total: 12,2220
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800	0,6390
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,9600	2,8832
					Total: 5,6565
					Total Simples: 17,88
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 17,88

**C1628 - LIMPEZA GERAL - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	13,2100	9,2470
					Total: 9,2470
					Total Simples: 9,25
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 9,25


Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D

09 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI / ENCARGOS SOCIAIS





**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020



**Composição do BDI nos termos do Acórdão N° 2622/2013 - TCU**

1 COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI		
1.1	Garantia (G)	0,80%
1.2	Risco (R.)	0,97%
1.3	Despesas financeiras (DF)	0,59%
1.4	Administração Central (AC)	3,00%
1.5	Lucro (L)	6,16%
1.6	Tributos (ISS, PIS COFINS) (T)	10,15%
<b>taxa de BDI (%)</b>		<b>24,57%</b>
<b>taxa de BDI (%) adotada</b>		<b>24,57%</b>

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L)}{1-T} - 1$$


2. Tributos (ISS, PIS COFINS) (T)		
2.1	COFINS	3,00%
2.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	2,00%
2.3	PIS	0,65%
2.4	CPRB	4,50%
<b>Total Parcial</b>		<b>10,15%</b>

Edificações	Intervalos admissíveis sem justificativa		
	1° Quartil	Médio	3° Quartil
Composição do BDI sugerida			
Garantia / Seguro (G / S)	0,80%	0,80%	1,00%
Risco (R.)	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (T)	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

  
Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D




**OBJETO:** RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA  
**LOCAL:** DISTRITOS DE IAPI E EMATUBA (ZONA RURAL)  
**MUNICÍPIO:** INDEPENDÊNCIA - CE  
**DATA:** JUNHO/2020



**ENCARGOS SOCIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>1.</b>	<b>GRUPO - 01</b>	<b>%</b>
1.1	INSS - Previdência Social	0,00%
1.2	SESI / SENAI	1,50%
1.3	SENA / SENAC	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
<b>Total Parcial - GRUPO - 01</b>		<b>16,80%</b>
<b>2.</b>	<b>GRUPO - 02</b>	<b>%</b>
2.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%
2.2	Férias	3,71%
2.3	Auxílio - Emfermidade	0,92%
2.4	13º Salario	10,83%
2.5	Licença Paternidade	0,07%
2.6	Faltas Justificadas	0,72%
2.7	Dias de Chuvas	1,55%
2.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
2.9	Férias Gozadas	9,18%
2.10	Salário Maternidade	0,03%
<b>Total Parcial - GRUPO - 02</b>		<b>44,97%</b>
<b>3.</b>	<b>GRUPO - 03</b>	<b>%</b>
3.1	Aviso Previo Indenizado	5,60%
3.2	Aviso Previo Trabalhado	0,13%
3.3	Férias Indenizado	4,40%
3.4	Depósito Rescisorio sem Justa Causa	4,81%
3.5	Indenizado Adicional	0,47%
<b>Total Parcial - GRUPO - 03</b>		<b>15,41%</b>
<b>4.</b>	<b>GRUPO - 04</b>	<b>%</b>
4.1	Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2	7,55%
4.2	Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhaddo e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%
<b>Total Parcial - GRUPO - 04</b>		<b>8,02%</b>
<b>VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1+2+3+4)</b>		<b>85,20%</b>

  
Juarez Frutuoso da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 3291-D