

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL**  
**LOCAL: DISTRITO DE IAPI, INDEPENDÊNCIA - CE**  
**FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**  
**DATA: AGOSTO/2020**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta	Cód. Seinfra	Descrição	Comp.	Larg.	Altura	Área	Volume	Repet.	Tx. Empol.	Desconto	Quantidade	Unidade	Observações
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1		<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA</b>											
1.1.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	3,00	4,00							12,00	M2	
1.1.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO									1,00	UN	
1.1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA									1,00	UN	
1.1.4	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		3,00	2,00						6,00	M2	
1.2		<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>											
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)									1060,63	M2	
		CAMPO	38,80	26,90							1043,72		
		VESTIÁRIO	6,15	2,75							16,91		
<b>2 MUROS E FECHAMENTOS</b>													
2.1		<b>ESCAVAÇÃO DE VALA</b>											
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	124,25	0,30	0,40						14,91	M3	MURETA – CAMPO
2.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE					14,91		1,20		17,89	M3	VOLUME ESCAVADO
2.1.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM									17,89	M3	VOLUME DE CARGA MECANIZADA
2.2		<b>EMBASAMENTO DE BALDRAMES</b>											
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	111,85	0,30	0,30						10,07	M3	MURETA – CAMPO
2.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	111,85	0,20	0,50						11,19	M3	
2.2.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	124,25	0,25							31,06	M2	
2.3		<b>CONCRETO E FORMA</b>											
2.3.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X									39,73	M2	



*[Handwritten signature]*  
 Assinado por: [Handwritten Name]  
 CPF: [Handwritten CPF]  
 RNP: 808919172

*[Handwritten signature]*









