


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL
LOCAL: LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO FOGO, INDEPENDÊNCIA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA: AGOSTO/2020

MEMORIA DE CALCULO

Conta	Cód.Seinfra	Descrição	Comp.	Larg.	Altura	Área	Volume	Repet.	Tx. Empol.	Desconto	Quantidade	Unidade	Observações
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA											
1.1.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	3,00	4,00							12,00	M2	
1.1.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO									1,00	UN	
1.1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA									1,00	UN	
1.1.4	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		3,00	2,00						6,00	M2	
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA											
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)									1060,63	M2	
		CAMPO VESTIÁRIO	38,80	26,90							1043,72		
			6,15	2,75							16,91		
2 MUROS E FECHAMENTOS													
2.1		ESCAVAÇÃO DE VALA											
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	124,25	0,30	0,40						14,91	M3	MURETA – CAMPO
2.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE					14,91		1,20		17,89	M3	VOLUME ESCAVADO
2.1.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM									17,89	M3	VOLUME DE CARGA MECANIZADA
2.2		EMBASAMENTO DE BALDRAMES											
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	111,85	0,30	0,30						10,07	M3	
2.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	111,85	0,20	0,50						11,19	M3	MURETA – CAMPO
2.2.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	124,25	0,25							31,06	M2	
2.3		CONCRETO E FORMA											
2.3.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X									39,73	M2	



[Handwritten signature]
 Assessor de Licitação Murica
 Rua Comendador 3884



INDEPENDÊNCIA

		PREFEITURA		Terra de todos nós	
5.21	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D = 50mm (1/2")	9,00		M
5.22	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	185,07		M
5.23	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	159,42		M
5.24	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	6,00		M
5.25	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		2	UN
6 LIMPEZA FINAL					
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		1060,63	M2
				1060,63	
				1060,63	M2
					IDEM AREA DE LOCAÇÃO DE OBRA

[Handwritten Signature]
 José de Jesus Soares Filho
 Eng.º Civil - CREA: 38840
 RUP: 800015972



[Handwritten mark]